

Eddleston Water Project — Gestión natural de inundaciones a escala de cuenca en las Scottish Borders

PES & Nature-Based Solutions · Buena práctica · Reino Unido

Puntuación de calidad: 60/100

Solidez de la evidencia: Moderada

Resumen

Ensayo monitorizado durante más de una década en 24 explotaciones: 300 000+ árboles, ~40 balsas y ~136 limitadores de caudal; picos de avenida aguas arriba ~30 % menores y retraso de hasta 7 h, pero efecto limitado en grandes crecidas.

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Carbon — sequestration / storage, evidenced	1/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	2/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	3/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	3/3

Evaluable por C-NAPSE

Fuentes de datos

[C-NAPSE web research](#) — consultado el 2026-10-01

[Tweed Forum / University of Dundee / Scottish Government](#) — consultado el 2026-10-01

[Tweed Forum — Eddleston Water progress](#) — consultado el 2026-10-01

[Scotland's NFM Handbook — Eddleston case study](#) — consultado el 2026-10-01

[RRC — 2025 UK River Prize finalist](#) — consultado el 2026-10-01

Citar — Evidoria. *Eddleston Water Project — Gestión natural de inundaciones a escala de cuenca en las Scottish Borders*. ID persistente: e4e9ebdd-e523-47df-86a4-294810a5673f.